

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>001</b>	<b>PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ADESIVADA , dimensão 1,50x 3,0m</b>	<b>UN</b>		<b>1.381,12</b>	<b>1.388,25</b>
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,5	285,00	285,00
SINAPI-I	4417	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	9,52	9,52
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	5,55	5,55
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	19,96	19,96
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,15	28,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	19,78	21,87
<b>Composição</b>	<b>002</b>	<b>EXTRAÇÃO, CARGA, ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DO TIPO CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO - EXCLUSO TRANSPORTE</b>	<b>M</b>		<b>10,31</b>	<b>11,64</b>
DER/PR	535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	m	1	8,51	9,84
SINAPI-I	13186	PEDRA GRANÍTICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,045	40,10	40,10
<b>Composição</b>	<b>003</b>	<b>COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO e=15cm - EXCLUSO TRANSPORTE</b>	<b>M2</b>		<b>5,43</b>	<b>5,89</b>
SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,15	8,05	8,05
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	22,60	25,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	19,78	21,87
<b>Composição</b>	<b>004</b>	<b>EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS - EXCLUSO TRANSPORTE</b>	<b>M2</b>		<b>21,76</b>	<b>23,60</b>
SINAPI-I	13186	PEDRA GRANÍTICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,12	40,10	40,10
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	22,60	25,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	19,78	21,87
<b>Composição</b>	<b>005</b>	<b>ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO</b>	<b>M2</b>		<b>0,96</b>	<b>1,08</b>
DER/PR	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m2	1	0,80	0,92
SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02	8,05	8,05
<b>Composição</b>	<b>006</b>	<b>COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO</b>	<b>M2</b>		<b>4,89</b>	<b>5,11</b>
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0031	137,07	139,59
SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0839	53,37	55,89
<b>Composição</b>	<b>007</b>	<b>DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA</b>	<b>UND</b>		<b>887,60</b>	<b>952,89</b>
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,7	78,24	86,51
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,22	50,90	50,90
SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	2,73	98,23	102,28
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,44	383,63	396,67
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,2	25,41	28,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,2	19,78	21,87

11/04/2022

Data

Responsável Técnico:  
CREA/CAU:ANA PAULA LENZ  
PR-93996/D