

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

MEMORIAL DESCRITIVO

Para: Município de Ibema

Obra: Gavetário

Local: Cemitério Municipal

Data: 16/06/2021

Devera ser executado um depósito para guarda de materiais e ferramentas, próximo ao local de execução da obra.

Fundações: Será executado brocas (estacas) Ø 20 cm em concreto armado conforme indicado no projeto estrutural.


Infra-estrutura: Vigas baldrames conforme projeto estrutural em concreto armado no traço 1:3:3 (cim:areia:brita).

Supra-estrutura: Pilares em concreto armado traço 1:3:3, conforme locado no projeto estrutural, sendo concretado a cada altura, de cada nível de gavetários, juntamente com a laje maciça em concreto armado conforme especificado no projeto estrutural com resistência de 20 Mpa.

Piso: Na primeira fila de gavetários, devera ser feito a compactação de solo, entre as vigas baldrames, colocado uma camada de brita de espessura de 3 cm e sobre a brita um lastro de concreto com aditivo impermeabilizante, no traço 1:3:3 (cim:areia:brita).

Paredes/revestimento: Deverá ser executado com alvenaria de tijolos 6 furos em 1 vez (deitado), essentados com argamassa no traço 1:2:6 (cim:areia:cal), fazendo com que a camada de argamassa preencha bem a ligação entre os tijolos, sem deixar falhas.

Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 – Centro – Ibema – PR
Fone: (45) 3238-1347 - Email: prefeitura@pibema.pr.gov.br
Gestão 2021/2024




PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

Deverá para cada fileira de gavetários que for levantada alvenaria, antes de concretar a laje superior, deve-se fazer o revestimento de cada gaveta, com chapisco, no traço 1:3 (cim:areia), emboço no traço 1:2:8 (cim:areia:brita) nas paredes internas. Nas paredes externas do gavetário será com chapisco, emboço e reboco. Devera após deixar o reboco secar, fazer uma pintura com tinta acrílica, na parte externa.

Para entrega da obra deverá ser colocada as placas com argamassa de areia e cal somente, para facilitar a retirada quando do uso definitivo que então será lacrada com argamassa de cimento, areia e cal.

Ventilação: conforme especificado em projeto, será feito ventilação em cada gaveta interligadas a tubulação que vai a um filtro de carvão ativado de 61x61x29 cm localizado na parte superior do gavetário conforme projeto.



Ana Paula Leite
Eng^a Civil CREA-PR 93 936/1
CPF: 047.883 630-40