

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ADESIVADA , dimensão 1,50x 3,0m	UN		1.462,95	1.471,12
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,5	300,00	300,00
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	9,41	9,41
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	6,78	6,78
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	20,19	20,19
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,76	32,13
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,72	25,12
Composição	002	EXTRAÇÃO, CARGA, ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DO TIPO CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO - EXCLUSO TRANSPORTE	M		12,34	13,82
DER/PR	535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav.	m	1	9,37	10,85
SINAPI-I	13186	PEDRA GRANÍTICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,045	66,17	66,17
Composição	003	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO e=15cm - EXCLUSO TRANSPORTE	M2		10,31	10,84
SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,15	36,51	36,51
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	25,75	28,61
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	22,72	25,12
Composição	004	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS - EXCLUSO TRANSPORTE	M2		27,32	29,42
SINAPI-I	13186	PEDRA GRANÍTICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,12	66,17	66,17
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	25,75	28,61
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	22,72	25,12
Composição	005	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		1,66	1,78
DER/PR	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m ²	1	0,93	1,05
SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02	36,51	36,51
Composição	006	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M2		5,82	6,07
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0031	165,93	168,79
SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0839	63,30	66,16
Composição	007	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCAÇÃO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	UND		1.057,23	1.131,91
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,7	89,88	99,37
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,22	57,35	57,35
SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	2,73	112,14	116,72
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,44	531,71	546,68
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,2	29,15	32,55
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,2	22,72	25,12

28/02/2023

Data

 Responsável Técnico: EDUARDO BATTAGLIN
 CREA/CAU: SC 1554818/D