



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082167-85	Nº SICONV 925271	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA/PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO LINHA TAPUI			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	MUNICÍPIO / UF IBEMA/PR	BDI 1 25,63%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL									299.149,76	
1.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESTRADA LINHA TAPUI					-	299.149,76	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.837,90	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ADESIVADA, dimensão 1,50x 3,0m	UN	1,00	1.462,95	BDI 1	1.837,90	1.837,90	RA
1.2.			SISTEMA DE DRENAGEM - COMPLEMENTAÇÃO DA DRENAGEM EXISTENTE					-	4.302,02	
1.2.1.	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	8,40	14,85	BDI 1	18,66	156,74	RA
1.2.2.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	7,00	23,33	BDI 1	29,31	205,17	RA
1.2.3.	SINAPI	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00	1.023,49	BDI 1	1.285,81	2.571,62	RA
1.2.4.	Composição	007	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	UND	1,00	1.057,23	BDI 1	1.328,20	1.328,20	RA
1.2.5.	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1,64	19,56	BDI 1	24,57	40,29	RA
1.3.			TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO					-	-	
-	SINAPI	-	TERRAPLANAGEM COM COTE/ATERRO, SERÁ REALIZADO COM EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA CONCOMITANTEMENTE COM O ANDAMENTO DA OBRA, DE ACORDO COM O PROJETO TOPOGRÁFICO. A EMPRESA CONTRATADA, DEVERÁ ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM.	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
1.4.			COLCHÃO DE ARGILA					-	55.424,00	
1.4.1.	Composição	003	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO e=15cm - EXCLUSO TRANSPORTE	M2	4.000,00	10,31	BDI 1	12,95	51.800,00	RA
1.4.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.200,00	2,40	BDI 1	3,02	3.624,00	RA
1.5.			CORDÃO DE PEDRA					-	29.583,68	
1.5.1.	Composição	002	EXTRAÇÃO, CARGA, ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DO TIPO CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO - EXCLUSO TRANSPORTE	M	1.600,00	12,34	BDI 1	15,50	24.800,00	RA
1.5.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.584,00	2,40	BDI 1	3,02	4.783,68	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO)					-	169.617,36	
1.6.1.	Composição	004	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS - EXCLUSO TRANSPORTE	M2	3.760,00	27,32	BDI 1	34,32	129.043,20	RA
1.6.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.408,00	2,60	BDI 1	3,27	40.574,16	RA
1.7.			REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO					-	38.384,80	
1.7.1.	Composição	005	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	4.000,00	1,66	BDI 1	2,09	8.360,00	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082167-85	Nº SICONV 925271	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA/PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO LINHA TAPUI			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	MUNICÍPIO / UF IBEMA/PR	BDI 1 25,63%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL									299.149,76	
1.7.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	240,00	2,60	BDI 1	3,27	784,80	RA
1.7.3.	Composição	006	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	4.000,00	5,82	BDI 1	7,31	29.240,00	RA

RECURSO

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBEMA/PR
Local

terça-feira, 7 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: EDUARDO BATTAGLIN
CREA/CAU: SC 1554818/D
ART/RRT: 0