



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1082167-85	<b>Nº SICONV</b> 925271	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA/PR	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CALÇAMENTO LINHA TAPUI			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 01-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBEMA/PR	<b>BDI 1</b> 25,63%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL</b>									<b>54.850,56</b>	
1.			<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESTRADA LINHA TAPUI</b>					-	<b>54.850,56</b>	
1.1.			<b>COLCHÃO DE ARGILA</b>					-	<b>11.084,80</b>	
1.1.1.	Composição	003	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO e=15cm - EXCLUSO TRANSPORTE	M2	800,00	10,31	BDI 1	12,95	10.360,00	RA
1.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	240,00	2,40	BDI 1	3,02	724,80	RA
1.2.			<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO)</b>					-	<b>36.088,80</b>	
1.2.1.	Composição	004	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS - EXCLUSO TRANSPORTE	M2	800,00	27,32	BDI 1	34,32	27.456,00	RA
1.2.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.640,00	2,60	BDI 1	3,27	8.632,80	RA
1.3.			<b>REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO</b>					-	<b>7.676,96</b>	
1.3.1.	Composição	005	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	800,00	1,66	BDI 1	2,09	1.672,00	RA
1.3.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	48,00	2,60	BDI 1	3,27	156,96	RA
1.3.3.	Composição	006	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	800,00	5,82	BDI 1	7,31	5.848,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBEMA/PR  
**Local**

terça-feira, 7 de março de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** EDUARDO BATTAGLIN  
**CREA/CAU:** SC 1554818/D  
**ART/RRT:** 0