

PLANTA BAIXA GALERIAS PLUVIAIS
ESCALA 1:750


LEGENDA

	BUEIRO À EXECUTAR
	BUEIRO EXISTENTE
	GALERIAS PLUVIAIS À EXECUTAR Ø40
	GALERIAS PLUVIAIS À EXECUTAR Ø60
	GALERIAS PLUVIAIS EXISTENTES Ø60


QUANTITATIVO

UNID	QTD	DESCRIÇÃO
unid	16,00	BUEIRO/BOCA DE LOBO
m	271,00	GALERIAS PLUVIAIS Ø40
m	109,00	GALERIAS PLUVIAIS Ø60
m	380,00	VALA PARA GALERIAS


BOCA DE LOBO (BL)
1:25



CORTE AB



VISTA



PROFUNDIDADE MÍNIMA DA VALA DE ESCAVACÃO

TUBO (m)	PROFUNDIDADE (m)
0,40	1,50
0,60	1,70

OBSERVAÇÃO

AS TRAVESSIAS DE BOCAS DE LOBO TERÃO A TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO DE 0,40 m E DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2,00 %.

A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER REJUNTADA.

NÃO A NECESSIDADE DE TUBO ARMADO NA TRAVESSIA PORQUE O MESMO DEVERÁ SER EXECUTADO A 1,50m DE PROFUNDIDADE, COM RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 1,00m,



MUNICÍPIO DE IBEMA-PR
GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
RUA 1º DE MAIO

PROJETO			PRANCHA				
			PLANTA GALERIAS PLUVIAIS				
EXECUÇÃO			DETALHES				
ADMINISTRAÇÃO							
MUNICÍPIO DE IBIENA CNPJ: 00.891.92/0001-05							
ESCALA	INDICADA	DATA	JULHO/2017	AUTOCAD	ANDRÉ	FOLHA	04/04