

ORÇAMENTO

Para: Município de Ibema

Obra: Reperfilamento - Recape sobre Calçamento Poliédrico

Local: Estrada Rural Linha Gaúcha

Área: 14.400,00 m²

Extensão: 2.400,00m

Largura: 6,00m

Data: 10/05/2017

Referência TABELA DER 10/2016

BDI INCLUSO 24,23%

Item	Discriminação	Unid	Qtidade	P. Unit	P. Total
1	Revestimento				
1,1	Limpeza e lavagem de pista c/ jato de alta pressão	m ²	14.400,00	1,26	18.144,00
1,2	Reperfilamento - Pedra brita mais transporte	m ³	288,00	145,60	41.932,80
1,3	Compactação c/ rolo vibratório	m ²	14.400,00	2,47	35.568,00
1,4	Pintura Emulpen RR 1C, CM 30	m ²	14.400,00	11,17	160.848,00
1,5	Concreto Betuminoso CBUQ CAP 50/70 e= 5cm	m ²	14.400,00	46,79	673.776,00
1,6	Pintura de faixas sinalização horizontal	m ²	576,00	21,79	12.551,04
TOTAL					942.819,84

2	Drenagem e Bueiro				
2,1	Dreno Profundo em solo 80x120cm tipo 2A	m	16,00	152,70	2.443,20
2,2	Bueiro de tubo D. 60cm c/ berço	m	16,00	430,00	6.880,00
2,3	Escavação de bueiros e valas de drenagem	m ³	38,40	11,94	458,50
2,4	Transporte material c/ basculante 60 km	t/km	39,90	18,60	742,14
TOTAL					10.523,84

TOTAL GERAL 953.343,68

(Novecentos e cinquenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos)

+