







	PERFIL RETIFICADO
	REDE DE GALERIAS PLUVIAS Ø40
	REDE DE GALERIAS PLUVIAS Ø60
	PERFIL NATURAL

UNID	QTD	DESCRIÇÃO
unid	9,00	BUEIRO/BOCA DE LOBO
m	188,00	GALERIAS PLUVIAIS Ø40

LEGENDA	
	BUEIRO À EXECUTAR
	BUEIRO EXISTENTE
	GALERIAS PLUVIAIS À EXECUTAR Ø40
	GALERIAS PLUVIAIS À EXECUTAR Ø60
	GALERIAS PLUVIAIS EXISTENTES Ø60



AS TRAVESSIAS DE BOCAS DE LOBO TERÃO A TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO DE 0,40 m E DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2,00 %.

A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER REJUNTADA.

NÃO A NECESSIDADE DE TUBO ARMADO NA TRAVESSIA PORQUE O MESMO DEVERÁ SER EXECUTADO A 1,50m DE PROFUNDIDADE, COM RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 1,00m,

TUBO (m)	PROFUNDIDADE (m)
0,40	1,50
0,60	1,70