



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1082.167-85	925271	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA/PR	CALÇAMENTO LINHA TAPUI
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURTIBA	11-21 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	IBEMA/PR
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3
			25,63%
			0,00%
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL									
1			PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA - ESTRADA LINHA TAPUI						280.125,74
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						290.125,74
1.1.1		001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ADESIVADA, dimensão 1,50x 3,0m	UN	1,00	919,42	BDI 1	1.155,07	1.155,07
1.2			SISTEMA DE DRENAGEM - COMPLEMENTAÇÃO DA DRENAGEM EXISTENTE						4.406,77
1.2.1		101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3), AF_07/2020	M3	8,40	12,06	BDI 1	15,15	127,26
1.2.2		95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	7,00	79,05	BDI 1	99,31	695,17
1.2.3		102737	BOCA PARA BUERO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDISADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS, AF_07/2021	UN	2,00	969,06	BDI 1	1.217,43	2.434,86
1.2.4		007	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCAÇÃO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	UND	1,00	887,60	BDI 1	1.115,09	1.115,09
1.2.5		93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3	1,64	16,69	BDI 1	20,97	34,39
1.3			TERRAPLENAGEM						9.665,00
1.3.1		101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3), AF_07/2020	M3	100,00	12,06	BDI 1	15,15	1.515,00
1.3.2		100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	5.000,00	1,30	BDI 1	1,63	8.150,00
1.4			COLCHÃO DE ARGILA						37.715,00
1.4.1		003	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO e=15cm - EXCLUSO TRANSPORTE	M2	5.000,00	5,43	BDI 1	6,82	34.100,00
1.4.2		95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.500,00	1,92	BDI 1	2,41	3.615,00
1.5			CORDÃO DE PEDRA						30.671,80
1.5.1		002	EXTRAÇÃO, CARGA, ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DO TIPO CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO - EXCLUSO TRANSPORTE	M	2.000,00	10,31	BDI 1	12,95	25.900,00
1.5.2		95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.980,00	1,92	BDI 1	2,41	4.771,80
1.6			PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO)						188.979,10

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082167-85	Nº SICOMV 925271	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEEMA/PR	APelido do Empreendimento CALÇAMENTO LINHA TARUI
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11/21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	MUNICÍPIO / UF IBEEMA/PR
		BDI 1 25,63%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL									
1.6.1.	Composição	004	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS - EXCLUSO TRANSPORTE	M2	4.700,00	21,76	BDI 1	27,34	128.498,00
1.6.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	15.510,00	2,08	BDI 1	2,61	40.481,10
1.7.	Composição	005	REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO	M2	5.000,00	0,96	BDI 1	1,21	6.050,00
1.7.1.	SINAPI	93589	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M3XKM	300,00	2,08	BDI 1	2,61	783,00
1.7.2.	Composição	006	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M2	5.000,00	4,89	BDI 1	6,14	30.700,00
1.7.3.			COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO						
						290.126,74			
						37.633,00			

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBEMA/PR
Local

segunda-feira, 11 de abril de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: MARIA PAULA LENZ
CREA/CAU: PR 93.996/D
ART/RRT: 1720221235209

Maria Paula Lenz